

Bosna i Hercegovina  
**BRČKO DISTRIKT**  
Bosne i Hercegovine  
**VLADA BRČKO DISTRIKTA**

Odjel / Odjeljenje za stručne i  
administrativne poslove



Босна и Херцеговина  
**БРЧКО ДИСТРИКТ**  
Босне и Херцеговине  
**ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА**

Одјељење за стручне и  
административне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko distrikt BiH, Telefon: 049 240 799. Faks: 049 217 234. Centrala: 049 240 600  
Булевар Мира 1. 76100 Брчко дистрикт БиХ, Телефон: 049 240 799. Факс: 049 217 234. Централa: 049 240 600

Број предмета: 13-003583/17  
Број акта: 02-1145SB-0010/18  
Датум, 10.1.2018.. године  
Мјесто, Брчко

### **ПРЕДМЕТ: Достава измјене тендерске документације**

У Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ достављен је од стране Одјељења за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ захтјев за измјену тендерске документације за: "Набавка додатних радова на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ на основу склопљених уговора по отвореном поступку број: 13-001769/17 од 13.07.2017. године " а у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14).

Наведена измјена се односи на измјену предмјера радова за ЛОТ 11, ЛОТ 13 и ЛОТ 14 и измјену процијењених вриједности набавке.

С обзиром да се у предквалификационој фази не достављају комерцијални елементи понуде, те да ова измјена не утиче на саму доставу претквалификационе документације (фаза I – предквалификација), неће се ни мијењати рок за доставу исте.

С поштовањем!

Прилог:

- Захтјев за измјену тендерске документације број: 13-003583/17 од 03.01.2017. године
- Нови предмјери радова за ЛОТ 11, ЛОТ 13 и ЛОТ 14
- Измијењена Одлука о покретању поступка са новим процијењеним вриједностима број: 13-003583/17 од 04.01.2017. године

Припремила: Нермина Памукчић  
Нермина Памукчић, дипл. ек

**ШЕФ ПОДОДЈЕЉЕЊА  
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Алма Калопер  
Алма Калопер, дипл.ек

**ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА ЗА  
СТРУЧНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**

Срђан Блажић  
Срђан Блажић, дипл.ек

**ДОСТАВЉЕНО:**

1. Наслову
2. Евиденција
3. Архива

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјелјење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH  
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net  
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

14/ 04.01.2018. МЕРМИНА  
04.01.18  
dk

Broj predmeta: 13-003583/17 (02-2)  
Broj akta: 03-0057BA-007/18  
Datum, 3.1.2018. godine  
Mjesto, Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE  
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

**PREDMET: Zahtjev za izmjenu tenderske dokumentacije broj 13-003583/17 od 26.12.2017g**

Обраћамо вам се овим путем да извршите измјену тендерске документације број 13-003583/17 од 26.12.2017г и о томе обавјестите понуђаче а измјена се односи на измјену процјенјене вриједности за лотове 7, 10, 12, 15, 16 и 17 а за лотове 11, 13 и 14 мијенја се и процјенјена вриједност и предмјери радова које вам достављамо уз овај допис. Износи нових процјенјених вриједности су наведени у измјени одлуке о покретању поступка набавке.

Izradila  
Jadranka Maksimović, ing. građ,

Šef pododjeljenja  
Began Adžikić, dipl. ing. građ.

Šef odjeljenja  
Sabrija Jašarević, dipl. inž. teh.

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhivi



## PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

LOT- Asvaltiranje puta k.č.1079 ka centru sela u Mjesnoj zajednici Stanovi

Redni broj	Broj pozicije	Opis pozicije radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (KM)
<b>1 Pripremni radovi</b>						
1,	1.1.	Geodetski radovi. Ova pozicija podrazumjeva iskoličavanje projektovane saobraćajnice kao i izradu situacije izvedenog stanja nakon završetka radova.	m <sup>1</sup>	60,00		
2,	1.2.	Košenje trave i krčenje šiblja, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju, prosječne širine pojasa cca 2.0 m. Obračun po m <sup>2</sup> iskrčenog i očišćenog terena.	m <sup>2</sup>	100,00		
<b>UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:</b>						
<b>2 Donji stroj</b>						
4,	2.1.	Mašinski iskop u širokom otkopu postojećeg makadamskog zastora i okolnog terena, do projektovanih kota, sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. Obračun po m <sup>3</sup> iskopanog materijala.	m <sup>3</sup>	220,00		
5,	2.2.	Obrada podtla. ispod skinutog humusa, odnosno na dijelu iskopa postojećeg makadamskog zastora, izvršiti planiranje i nabijanje podtla do min MS ≥ 30 MPa. U slučaju da je materijal loš i da se nemože postići zadovoljavajuća nosivost isti zamjeniti pogodnim. Obračun po m <sup>2</sup> obrađenog podtla/posteljice.	m <sup>2</sup>	250,00		
5,	2,3	Izrada nasipa od šljunčanog materijala, sa projektovanim poprečnim padovima i valjanjem posteljice sa zbijenošću do min MS ≥ 50 MPa. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog materijala.	m <sup>3</sup>	35,00		
6,	2.4.	Zasipanje bankina sa slojem pijeska ili kamene sitneži, prosječne debljine 10 cm, sa profilisanjem i zbijanjem do min. MS ≥ 40 MPa. Obračun po m <sup>2</sup> obrađene površine.	m <sup>2</sup>	85,00		
7,	2.5.	Mašinski iskop jaraka u materijalu III-IV kategorije, utovar materijala i odvoz na deponiju.	m <sup>3</sup>	25,00		
<b>SVEGA DONJI STROJ:</b>						

Redni broj	Broj pozicije	Opis pozicije radova	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupno (KM)
------------	---------------	----------------------	----------------	----------	------------------	-------------

3 Gornji stroj						
7,	3.1.	Izrada mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja (tampona) od drobljenog kamenog krečnjačkog agregata frakcije 0/31mm, debljine min 30 cm, sa projektovanim kotama i nagibima i zbijanjem planuma tampona do MS=60MPa. Obračun po m <sup>3</sup> izrađenog tampona.	m <sup>3</sup>	134,67		
8,	3.2.	Izrada nosivohabajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/16(BNHS 16), debljine d=7 cm, sa prskanjem prethodno izvedenog sloja bitumenskom emulzijom od 0.3-0.5kg/m <sup>2</sup> . Obračun po m <sup>2</sup> stvarno izvedene površine.	m <sup>2</sup>	240,00		
<b>SVEGA GORNJI STROJ:</b>						

4 Saobraćajna signalizacija i oprema puta						
9,	4.1.	Nabavka i ugradnja novih saobraćajnih znakova osmougaonog oblika, podloga od aluminijskog lima. Cijena obuhvata nabavku znaka sa retroreflektujućom folijom II klase, stubom i sve vezne elemente za montažu znakova dimenzija a=600 mm.	kom.			
10.	4.2.	Izrada cjevastog propusta (pristup parceli), fi 300, L=4.00 m (vađenje postojeće cijevi, ugradnja nove cijevi na bet.podlozi, izrada bet.glava i ugradnja nasipnog materijala sa valjanjem)	kom.			
11.	4.3.	Izrada cjevastog propusta (prelaz-propust), fi 800, L=6.00 m (vađenje postojeće cijevi, ugradnja nove cijevi na bet.podlozi, izrada bet.glava i ugradnja nasipnog materijala sa valjanjem)	kom.	1		
<b>UKUPNO SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA I OPREMA PUTA:</b>						

### REKAPITULACIJA - Saobraćajnica (Građevinski dio) :

<b>1. Pripremni radovi</b>	<b>(KM)</b>	
<b>2. Donji stroj</b>	<b>(KM)</b>	
<b>3. Gornji stroj</b>	<b>(KM)</b>	
<b>4. Saobraćajna signalizacija i oprema puta</b>	<b>(KM)</b>	

<b>UKUPNO BEZ PDV-a : ( 1+2+3+4)</b>	<b>(KM)</b>	
--------------------------------------	-------------	--

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНА ЦИЈЕНА (без ПДВ-а):

\_\_\_\_\_ KM

ПОПУСТ У ПОСТОТЦИМА

\_\_\_\_\_ %

ВРИЈЕДНОСТ ПОПУСТА У КМ ЗА ДАТИ ПОСТОТАК ПОПУСТА

\_\_\_\_\_ KM

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а

\_\_\_\_\_ KM

#### Напомена:

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.

неће имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.

израчунати попуст у КМ у на то предвиђеним мјестима.

4. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.

5. Јединична цијена и понуђени попуст изражен у постотцима не сматрају се грешком, односно не могу се исправљати.

Потпис и печат понуђача:

Израдио:

Контролисао:

Датум:

ЛОТ-					
Asfaltiranje puta k.č. 484 od kuće Laze Simikića prema glavnom putu u MZ Krbeti					
šifra	Opis rada	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupna cijena

**Припремни радови**

11 122	Геодетско снимање старе и обиљежавање нове нивелете саобраћајнице са потребним искључавањем	раушал.	17,00		
12 284	Израда чеоних зидова на постојећем пропусту 2 *1000 мм бетоном МБ 25 у двостраној уплати				
12 382	Резање постојећих асфалтних слојева подном дијамантном тестером у дебелини од 6 до 10 цм	ком			
13 112	Обезбјеђење градилишта за вријеме градње са полублокадом саобраћаја и ручним усмјеравањем	раушал.			

**Укупно припремни радови (КМ)****Земљани радови**

21 227	Широки ископ земљаног материјала III и IV категорије - машински са утоваром и одвозом на депонију, за изградњу пута	м3	38,00		
21 762	Ископ земљаног материјала за одводне јаркове са утоваром и одвозом материјала на депонију	м3	17,00		
23 211	Уређење планума темелјног тла у земљаном материјалу а prije izrade nasipa.	м2	80,00		
24 612	Уређење постелнице од земљаног материјала. Равнање постојеће подлоге и збијање (Мс=20МПа)	м2	72,00		
24112	Nabavka i ugradnja nasipa od šljunkovitog materijala odgovarajuće granulacije sa zbijanjem (MS=40 Mpa), za izgradnju puta, debljina d=20cm.	м3	22,52		
21 223 24 112	Замјена лоше носивог материјала испод трупа пута. Извршити ископ земљаног материјала I и II категорије, са утоваром и одвозом на депонију као и набавка и уградњу насипа од шљунковитог материјала одговарајуће гранулација са збијањем (Мс = 20 Мпа)	м3			

**Укупно земљани радови (КМ)****Коловозна конструкција**

31 142	Израда тампонског слоја од невезаног носивог слоја дробљеног каменагранулације 0/63 мм, са збијањем (Мс = 60 Мпа), за изградњу пута. Дебљина у цм d= 20	м3	23,00		
31 394	Израда завршног слоја коловозне конструкције улице од носивохабајућег слоја битуминизираниог дробљеног камена гранулације 0/16 мм - машинска уградња на коловозу - БНХС16. Дебљина у цм d= 7	м2	68,00		
36 111	Израда банке из природног шљунка или дробљеног природног материјала ширине до 0,50 м	м	35,00		

**Укупно коловозна конструкција (КМ)****Одводњавање**

43 184	Набавка и уградња канализационе ребрасте цијеви са подложним слојем из смјесе камених зрна, класе носивости СН8 ДН400	м			
45 111	Израда пропуста кружног попречног пресека из цијеви цементног бетона d=400mm	м			
45 131	Облагање (обетонирање) пропуста кружног пресека са цементним бетоном МБ15	м			



Предмјер и предрачун

45 211	Израда косе улазне или излазне главе кружног пресека из цементног бетона	КОМ			
	Израда кућних прелаза. Извршити ископ земљаног материјала, постављање бетонске цијеви Ø300 мм, l=4m, облагање цијеви бетоном те насипање и набијање заштитног слоја од невезаног агрегата.	КОМ			
<b>Укупно радови одводњавања (КМ)</b>					

**Саобраћајна опрема и сигнализација**

61 112	Израда темеља из цементног бетона МБ15, дужине 50 цм, пречника 30 цм	КОМ			
61 216	Набавка и уградња стуба за саобраћајни знак из вруће поцинчане челичне цијеви промјера 64 мм, дужине 3000 мм	КОМ			
61 612	Набавка и причвршћење осмоугаоног саобраћајног знака, подлога из вруће поцинчаног челичног лима, знак с рефлектујућом фолијом 1. врсте, промјера 600 мм. Знак за обавезно заустављање возила. ИИ-2	КОМ			
<b>Укупно сигнализација (КМ)</b>					

**Остали радови**

61 612	Геодетско снимање изведеног стања пута од стране овлаштеног правног или физичког лица те достава овјерене копије пројекта изведеног стања 2 примјерка као и у дигиталној верзији	паушал.			
<b>Укупно остали радови (КМ)</b>					

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА**

р. бр.	РАДОВИ	ЦИЈЕНА (КМ)
1	ПРИПРЕМНИ РАДОВИ	
2	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	
3	КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	
4	ОДВОДЊАВАЊЕ	
5	САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА И СИГНАЛИЗАЦИЈА	
6	ОСТАЛИ РАДОВИ	
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ</b>		

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

УКУПНА ЦИЈЕНА (без ПДВ-а):

ПОПУСТ У ПОСТОТЦИМА

ВРИЈЕДНОСТ ПОПУСТА У КМ ЗА ДАТИ ПОСТОТАК ПОПУСТА

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а

Напомена:

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена.
2. Цијена понуде се исказују без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити добављачу. Уговорни орган неће имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. Уколико нуди попуст понуђач мора понудити попуст у релевантном износу (постотцима) и на основу наведеног попуста израчунати попуст у КМ у на то предвиђеним мјестима.
4. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама.
5. Јединична цијена и понуђени попуст изражен у постотцима не сматрају се грешком, односно не могу се исправљати.

Потпис и печат понуђача: \_\_\_\_\_

Израдио: \_\_\_\_\_

Контролисао: \_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ КМ  
 \_\_\_\_\_ %  
 \_\_\_\_\_ КМ  
 \_\_\_\_\_ КМ

LOT-14.

<b>PREDRAČUN RADOVA-Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Tomići u MZ "Gornje Dubravice</b> <b>LOT-</b>						
Br.	Pozicija	Vrsta radova	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
					KM	
<b>1. PRIPREMNI RADOVI</b>						
1	2.4.	Iskolčavanje i obnavljanje trase sa ugradnjom potrebne saobraćajne signalizacije za regulaciju rešima saobraćaja.	km	0,030		
2	2.5.	Ručenje zgrada od tvrdog materijala	m			
3	2.5.	Ručenje zgrada od slabog materijala	m			
4	2.6.	Ručenje postojećeg kolovoza -komplet do kota predviđenih projektom, sa odvozom viška materijala na deponiju	m <sup>3</sup>			
<b>Svega preparni radovi (KM)</b>						
<b>2. DONJI STROJ</b>						
	3.2.	široki otkopi i prevozi				
		Otopavanje zemlje u širokom otkopu na trasi sa prevozom				
		a) u mat. III i IV kategorije sa prevozom do 2 km	m <sup>3</sup>	67,00		
		b) u mat. V i VI kategorije sa prevozom do km	m <sup>3</sup>			
6	3.2.	Otkopavanje zemlje u širokom otkopu u pozajmištu:				
		a) u mat. III i IV kategorije sa prevozom do km	m <sup>3</sup>			
		b) u mat. V i VI kategorije sa prevozom do km	m <sup>3</sup>			
	3.3.	Izrada nasipa				
	3.3.	Nabijanje podtla	m <sup>2</sup>	165,00		
7	3.3.	Izrada nasipa				
8		a) od (ljunkovito peskovitog materijala - ispod kolovoza	m <sup>3</sup>	17,00		
		b) od materijala VI i VI kategorije	m <sup>3</sup>			
9	3.4.	Izrada klinova od (ljunka (tucanika II kategorije)-zamena pri proširenju kolovoza.	m <sup>3</sup>			
	3.6.1.	Obrada posteljice	m <sup>2</sup>	125,00		
Br.	Pozicija	Vrsta radova	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
						KM
	3.7.	<b>Dreniranje i odvodnja trupa puta</b>				
10	3.7.3.1.	Iskop kanala za odvodnju :				
		a) dubine 0-2 m, u mat. III i IV kategorije (odvodni jarkovi)	m <sup>3</sup>	75,00		

		b) dubine 0-2 m, u mat. III and IV kategorije (iskop za recipijent 29°0,4°0,4)	m <sup>3</sup>		
		c) dubine 2-4 m, u mat. III i IV kategorije	m <sup>3</sup>		
		d) dubine 2-4 m, u mat. V i VI kategorije	m <sup>3</sup>		
		e) dubine 4-6 m, u mat. III i IV kategorije	m <sup>3</sup>		
		f) dubine 6-8 m, u mat. III i IV kategorije	m <sup>3</sup>		
		h) dubine 6-8 m, u mat. V i VI kategorije	m <sup>3</sup>		
11	3.7.3.4.	Polaganje gotovih bet. cijevi kružnog presjeka sa izradom betonskih izlaznih glava na podlozi prema projektu			
		a) Cijevi F 10 cm cijevi, perfori.	ml		
		b) Cijevi F 30 cm cijevi, perforirane ispod kućnog priključka	ml		
		c) Cijevi F 30 cm pune	ml		
		f) Cijevi 40 cm pune za recipijent prema detalju iz projekta	ml		
		e) Cijevi F 50 cm pune, ispod kućnih prilaza i na ukrštanjima sa sporednim putevima	ml		
		f) Cijevi 60 cm pune za oborinsku kanalizaciju za prolaze ispod trupa puta na ukrštanjima	ml		
		g) Cijevi F 80 cm pune, za propuste ispod trupa puta	ml		
		h) Cijevi F 100 cm pune, za propust ispod trupa puta, na betonskoj podlozi 30 cm, MB 20	ml		
12	3.7.3.4.	Izrada tajača od bet. kvadera sa poklopcima prema projektu	m		
13	3.7.3.5.	Ispuna drenanih rovova i rovova oborinske kanalizacije			
		a) filternim materijalom prema projektu	m <sup>3</sup>		
		b) tucanikom II kategorije ( 67.84-60.00)	m <sup>3</sup>		
		c) zatrpavanje zemljom iznad ispune	m <sup>3</sup>		
14	3.7.3.6.	Izrada kontrolnih okana (montanih žahtova) oborinske kanalizacije prema projektu (komplatna izrada):			
		a) ØF 80 cm	kom		
		b) ØF 100 cm	kom		
31	3.12.3.3.	Oblaganje jarka kamenom:			
		a) Na podlozi od od peska	m <sup>1</sup>		



Br.	Pozicija	Vrsta radova	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
						KM
		b) Na podlozi od betona MB 20 prema detalju iz projekta	m1			
34	3.13.	<b>Izrada bankina</b>				
	3.13.1.1.	Posute peskom, šljunkom, kamenom sitneži	m <sup>2</sup>	50,00		
	3.14	<b>Uređenje izvora vode</b>				
35	3.14.	Uređenje izvora vode	kom.			
		<b>Svega donji stroj (KM)</b>				
	3	<b>Gornji stroj</b>				
	4.0.	<b>Donji nosači (tamponasti) sloj</b>				
38	4.3.1.	Izrada mehani-ki stabilizovanog donjeg nosejeg sloja (tampona):				
		a) od drobljenog kamenog materijala 0-63 mm, d= 40 cm prosečno	m <sup>3</sup>	66,00		
		c) od drobljenog kamenog materijala 0-31.5; d=20cm	m <sup>3</sup>			
39	4.3.2.	Izrada mehani-ki stabilizovanog sloja peskovito-šljunkovitog materijala –tampon sloj na trotoarima, d=20 cm	m <sup>3</sup>			
	4.5.	<b>Asfaltni kolovoz</b>				
42	4.5.2.	Izrada gornjih nosejih slojeva od bituminiziranih materijala BNHS 16, debljine:				
		a) 5 cm	m <sup>2</sup>			
		b) 6 cm	m <sup>2</sup>			
		c) 7 cm	m <sup>2</sup>	120,00		
		e) 10 cm	m <sup>2</sup>			
44	4.5.3.2.	Izrada asfaltnog betona (habajuji sloj) od eruptivnog materijala AB 16, na kolovozu, debljine:				
		d) 5 cm	m <sup>2</sup>			
44	4.5.3.2.	Izrada asfaltnog betona (habajuji sloj) od kre~nja~kog agregata AB 8, na trotoarima, debljine:				
		d) 3 cm	m <sup>2</sup>			
45	4.5.3.3.	Izrada livenog asfalta debljine:				
		a) 2 cm	m <sup>2</sup>			
		b) 3 cm	m <sup>2</sup>			
		c) 4 cm	m <sup>2</sup>			
		d) 5 cm	m <sup>2</sup>			
46	4.5.3.2.	Izrada asfaltnog betona (habajuji sloj) od kre~nja~kog agregata debljine:				
		a) 2 cm	m <sup>2</sup>			
		b) 3 cm	m <sup>2</sup>			
		c) 4 cm	m <sup>2</sup>			
		d) 5 cm	m <sup>2</sup>			

Br.	Pozicija	Vrsta radova	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
						KM
48	4.6.	Izrada podloge na trotoarima od tucanika 0/60 mm, d=25 cm	m <sup>3</sup>			
49	4.7.	Izrada betonskih ivičnih traka i ivičnjaka od MB 40				
		a) dimenzije 25x20 cm	ml			
		b) dimenzije 30x20 cm	ml			
		c) dimenzije 50x20 cm	ml			
		d) (irine 35 cm, sa uzdignutim ivičnjakom MB 40				
		e)betonski ivičnjaci:	ml			
		a)dimenzije 18/24 cm(359.74*2)	ml			
		b)dimenzije 10/20 cm	ml			
54	4.10.	Izrada rigola od asfalta sa ivičnjakom prema projektu, širine:				
		a) 50 cm	ml			
		b) 75 cm	ml			
		<b>Svega gornji stroj (KM):</b>				
	4	<b>Saobraćajna oprema i signalizacija</b>				
77	10,1	<b>Oprema puta</b>				
78	10.1.1.	Nabavka i postavljanje sigurnosne ograde za vozila				
		b)Tip B-pocinčana				
		-jednostruka	m'			
		-dvostruka	m'			
79	10.1.2.	Zaštitna ograda na objektima	m'			
80	10.1.3.	Tipaska ograda od željeznih cijevi	kg			
86	10.2.	<b>Saobraćajna signalizacija</b>				
87	10.2.1.	Zaobraćajni znaci za stubom				
		a)znaci opasnosti				
		stranica a=120 cm	kom			
		stranica a=90 cm	kom			
		stranica a=60 cm	kom			
		b)Znaci izričitih naredbi				
		prečnik d=90 cm	kom			
		prečnik d=60cm	kom			
		prečnik d=40 cm	kom			
		c)Znaci obavještenja				
		-dimenzija				
		120x90	kom			
		90x90	kom			
		90x60	kom			
		60x60	kom			
		60x40	kom			
		40x40	kom			

Br.	Pozicija	Vrsta radova	Jedinica mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno
					KM	
		-raskrsnice				
		200x150	kom			
		150x100	kom			
88	10.2.2.	Horizontalne i vertikalne oznake				
89	10.2.2.1	Oznake na kolovozu				
		a) sredinija bela linija				
		-od reflektujuće boje	m <sup>2</sup>			
		-od plastične materije	m <sup>2</sup>			
		b) lijevne linije				
		-od reflektujuće boje	m <sup>2</sup>			
		-od plastične materije	m <sup>2</sup>			
		c) regulaciona ostrva i pješčani prelazi				
		-od reflektujuće boje	m <sup>2</sup>			
		-od plastične materije	m <sup>2</sup>			
		d) strelice i natpisi				
		-od reflektujuće boje	m <sup>2</sup>			
		-od plastične materije	m <sup>2</sup>			
		<b>Svega saobraćajne signalizacije (KM)</b>				
93	5	<b>Razni radovi</b>				
	11.1.	Izrada prelaza za invalidna lica na ulicama	kom			
	11.2.	Izrada prihvatnih građevina na spoju odvodnog jarka i oborinske kanalizacije prema projektu	kom			
	11.3.	Izrada prihvatnih poprečnih rešetki na profilima 1,3,6,8 i 10 prema detalju iz projekta	kom			
	11.4.	Dogradnja cevastih propusta	m1			
	11.5.	Izrada cjevastog propusta (pristup parceli), fi 300, L=4.00 m (vađenje postojeće cijevi, ugradnja nove cijevi na bet. podlozi, izrada bet. glava i ugradnja nasipnog materijala sa valjanjem)	kom	1,00		
	11.6.	Izrada cjevastog propusta (pristup parceli), fi 400, L=4.00 m (vađenje postojeće cijevi, ugradnja nove cijevi na bet. podlozi, izrada bet. glava i ugradnja nasipnog materijala sa valjanjem)	kom	1,00		
		<b>Svega razni radovi (KM)</b>				

## REKAPITULACIJA

1 PRIPREMNI RADOVI

2 DONJI STROJ

3 GORNJI STROJ

4 SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA

5 RAZNI RADOVI

**UKUPNO:**

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПНА ЦИЈЕНА (без ПДВ-а): \_\_\_\_\_ KM

ПОПУСТ У ПОСТОТЦИМА \_\_\_\_\_ %

ВРИЈЕДНОСТ ПОПУСТА У KM ЗА ДАТИ ПОСТОТАК ПОПУСТА \_\_\_\_\_ KM

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а \_\_\_\_\_ KM

### Напомена:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
  - Cijena ponude se iskazuju bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ neće imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
  - Ukoliko nudi popust ponuđač mora ponuditi popust u relevantnom iznosu (postotcima) i na osnovu navedenog popusta izračunati popust u KM u na to predviđenim mjestima.
  - U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
  - Jedinična cijena i ponuđeni popust izražen u postotcima ne smatraju se greškom, odnosno ne mogu se ispravljati.
- Potpis i pečat ponuđača: \_\_\_\_\_  
Izradio iz projekta: \_\_\_\_\_  
Kontrolisao: \_\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

**Bosna i Hercegovina****BRČKO DISTRIKT**

Bosne i Hercegovine

**VLADA BRČKO DISTRIKTA**

Odjeljenje - Odjel za javne poslove

**Босна и Херцеговина****БРЧКО ДИСТРИКТ**

Босне и Херцеговине

**ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА**

Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH  
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.www.bdcentral.net  
javniposlovi@bdcentral.netБулевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ  
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

**Broj predmeta:** 13-003583/17  
**Broj akta:** 03-1151SJ-008/18  
**Datum,** 4.1.2018. godine  
**Mjesto,** Brčko

Na osnovu člana 21 i 22 Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 i 22/17) i člana 18 stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), a u skladu sa Odlukom o davanju ovlaštenja, broj: 05-001146/16, broj akta: 01.1-1141SM 0001/16 od 22.12.2016.godine, šef Odjeljenja za javne poslove, donosi

**ODLUKU****O IZMJENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE****Član 1.**

U Odluci o pokretanju postupka javne nabavke broj:13-003583/17, broj akta: 03-1151SJ-002/17 od 14.12.2017. godine, član 1. mjenja se i glasi:

		saPDV-om	bez PDV-a
1	Nastavak asfaltiranja od kuće Ive Bosankića prema glavnom putu, MZ Vitanovići	7.821,33	6.684,89
2	Asfaltiranje puta Islamovac - Maoča	51.536,77	44.048,52
3	Nastavak izgradnje asfaltnog puta Lamešići u MZ Gornja Skakava	2.664,98	2.277,76
4	Nastavak rekonstrukcije puta Topolik - Prijedor	10.232,32	8.745,57
5	Sanacija makadamskog puta Panjik u MZ Dubrave	1.350,18	1.154,00
6	Nastavak asfaltiranja puta kroz Vujičiće u MZ Bukvik	2.901,03	2.479,51
7	Nastavak asfaltiranja glavnog puta kroz Gajeve u MZ Bukvik	2.447,64	2.092,00
8	Nastavak asfaltiranja ulice Novobrodaska u MZ Brod	3.657,93	3.126,43
9	Asfaltiranje prilaza zgradi I parkingu ulica Uzunovića 2/A, MZ Bijeljinska cesta	2.896,86	2.475,94
10	Nastavak asfaltiranja puta prema kući Zore Rakić MZ Gređice II	7.486,51	6.398,73
11	Asfaltiranje puta k.č. 1079 ka centru sela u MZ Stanovi	7.315,01	8.593,69
12	Nasipanje puta u dužini od 1500metara u MZ Stanovi	1.787,78	1.528,02
13	Asfaltiranje puta k.č. 484 od kuće Laze Simikića prema glavnom putu u MZ Krbeti	2.051,01	2.399,68
14	Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Tomići u MZ Gornje Dubravice	4.246,00	4.967,82
15	Uređenje puta na k.č. 974 u MZ Buzekara	1.734,93	1.482,85
16	Uređenje dijela puta k.č. 489 u MZ Krbeti	1.702,91	1.455,48
17	Uređenje dijela puta k.č. 121 – k.č. 858 u MZ Slijepčevići	2.244,99	1.918,80
18	Asfaltiranje ulice Ulički put druga lijevo, MZ Gluhakovac	4.358,98	3.725,62
19	Rekonstrukcija kraka ulice F. Višnjica od broja 61 pa dalje MZ Grčica	3.872,32	3.309,67
20	Izgradnja spoja ulica Mihajla Lalića i Stevana Mokranjca pored skladišta Slavuja u MZ Grčica	23.022,09	19.677,00
21	Uređenje makadamskog puta na k.č. 608 u KO Potočari	1.287,00	1.100,00
22	Rekonstrukcija ceste Brčko – Strepci, dionica od Boća prema Brčkom	34.545,80	29.526,32
23	Izgradnja trotoara od džamije u Šatorovićima do kuće Avdić Hasana MZ Šatorovići	5.780,66	4.940,73
24	Nastavak rekonstrukcije ceste prema crkvi u MZ Gornji Zovik	3.712,73	3.173,27

Član 2

Član 3 mijenja se i glasi:

„Procijenjena vrijednost nabavke za robe iz člana 1 ove odluke iznosi: **167.282,30 KM**, (bez PDV-a)

Član 3

U ostalom dijelu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ostaje nepromjenjena.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ŠEF ODJELJENJA**  
Sabrija Jašarević, dipl.inž.tehn.



Dostaviti:

1. Odjeljenju za javne poslove
2. Gradonačelniku
3. Zamjeniku gradonačelnika
4. Glavnom koordinatoru Vlade
5. Arhivi